

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HỒNG LĨNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Hồng Lĩnh, ngày tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:
Chỉnh trang đô thị tuyến đường trục xã đoạn từ đường Phan Kính đến khu
trung tâm hành chính xã Thuận Lộc năm 2021**

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 16/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 225/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, kỳ họp thứ 18 về tiếp tục thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh: Số 16/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 ban hành quy định một số nội dung về lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh; số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh

Hà Tĩnh; số 45/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 ban hành Quy định phân cấp thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 4354/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh; số 2457/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-SXD ngày 17/9/2020 của Sở Xây dựng Hà Tĩnh về việc công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND thị xã Hồng Lĩnh: Số 99/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc phân bổ dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2021; số 97/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc ban hành cơ chế hỗ trợ trong công tác chỉnh trang và phát triển đô thị, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ các Quyết định của UBND thị xã Hồng Lĩnh: Số 268/QĐ-UBND ngày 18/02/2021 về việc ban hành quy định hướng dẫn trình tự, hồ sơ, thủ tục thực hiện cơ chế hỗ trợ trong công tác chỉnh trang và phát triển đô thị, giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 22/12/2020; số 419/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 về việc giao chỉ tiêu xây dựng đường giao thông, rãnh thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi măng; phục hồi, nâng cấp mặt đường bằng bê tông nhựa hạt mịn năm 2021 cho các phường, xã; số 543/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Chỉnh trang đô thị tuyến đường trục xã đoạn từ đường Phan Kính đến khu trung tâm hành chính xã Thuận Lộc năm 2021;

Xét đề nghị của UBND xã Thuận Lộc tại Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 14/4/2021; của phòng Quản lý đô thị tại Văn bản số 111/QLĐT ngày 08/5/2021 về việc Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Chỉnh trang đô thị tuyến đường trục xã đoạn từ đường Phan Kính đến khu trung tâm hành chính xã Thuận Lộc năm 2021 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Chỉnh trang đô thị tuyến đường trục xã đoạn từ đường Phan Kính đến khu trung tâm hành chính xã Thuận Lộc năm 2021.

2. Chủ đầu tư: UBND xã Thuận Lộc.

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy hoạch được duyệt, đẩy mạnh phong trào chỉnh trang đô thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn.

4. Nội dung, quy mô đầu tư:

Thực hiện chỉnh trang 03 tuyến đường giao thông tại xã Thuận lộc với tổng chiều dài tuyến $L=2.404,36\text{m}$, cụ thể:

a. Tuyến 1: Điểm đầu Km0+00 tại vị trí phía Tây trường Tiểu học; điểm cuối Km0+663,84 tại Cầu 19/5.

- Chiều dài tuyến đường $L=663,84\text{m}$; bề rộng nền đường hiện trạng $B_{\text{nền}}=18,0\text{m}$; bề rộng mặt đường bê tông hiện trạng $B_{\text{mặt}}=5,6\text{m} \div 9\text{m}$. Thực hiện cải tạo, nâng cấp chỉnh trang tuyến đường với quy mô:

+ Đoạn tuyến từ Km0+00 đến Km0+483,04 có bề rộng nền đường $B_{\text{nền}}=18,0\text{m}$; bề rộng mặt đường $B_{\text{mặt}}=5,6\text{m}$; độ dốc ngang mặt đường $i_{\text{mặt}}=2\%$;

+ Đoạn tuyến từ Km0+483,04 đến Km0+660,79 có bề rộng nền đường $B_{\text{nền}}=18,0\text{m}$; bề rộng mặt đường $B_{\text{mặt}}=9\text{m}$; độ dốc ngang mặt đường $i_{\text{mặt}}=2\%$.

- Kết cấu áo đường tính từ trên xuống dưới: Lớp bê tông nhựa hạt mịn - BTNC19 dày 5cm; lớp bù vênh bê tông nhựa hạt mịn BTNC 19 dày trung bình 1,56cm; tưới lớp dính bám mặt đường bằng pha dầu, lượng nhựa $1\text{kg}/\text{m}^2$; lớp mặt đường bê tông cũ;

- Tổng diện tích thảm bê tông nhựa hạt mịn - BTNC 19: 5.698m^2 .

b. Tuyến 2: Điểm đầu Km0+00 giao với tuyến số 1 tại UBND xã; điểm cuối Km0+105,55 tại vị trí phía Đông sân bóng xã.

- Chiều dài tuyến đường $L=105,55\text{m}$; bề rộng nền đường $B_{\text{nền}}=18,0\text{m}$; bề rộng mặt đường bê tông hiện trạng $B_{\text{mặt}}=9\text{m}$. Thực hiện cải tạo, nâng cấp chỉnh trang tuyến đường với quy mô: Bề rộng nền đường $B_{\text{nền}}=18,0\text{m}$; bề rộng mặt đường $B_{\text{mặt}}=9\text{m}$; độ dốc ngang mặt đường $i_{\text{mặt}}=2\%$. Kết cấu áo đường tính từ trên xuống dưới: Lớp bê tông nhựa hạt mịn - BTNC19 dày 5cm; lớp bù vênh bê tông nhựa hạt mịn - BTNC19 dày 1,56cm; tưới lớp dính bám mặt đường bằng pha dầu, lượng nhựa $1\text{kg}/\text{m}^2$; lớp mặt đường bê tông cũ;

- Tổng diện tích thảm bê tông nhựa hạt mịn - BTNC19: 1.102m^2 .

c. Tuyến 3: Điểm đầu Km0+00 giao với tuyến số 1 tại phía Đông trường THCS; điểm cuối Km0+1.638,45 tại vị trí giao với đường Phan Kính.

- Chiều dài tuyến đường $L=1.638,45\text{m}$; bề rộng nền đường $B_{\text{nền}}=12,0\text{m}$; bề rộng mặt đường bê tông hiện trạng $B_{\text{mặt}}=7,0\text{m}$. Thực hiện cải tạo, nâng cấp chỉnh trang tuyến đường với quy mô: Bề rộng nền đường $B_{\text{nền}}=12,0\text{m}$; bề rộng mặt đường $B_{\text{mặt}}=7,0\text{m}$; độ dốc ngang mặt đường $i_{\text{mặt}}=2\%$. Kết cấu áo đường tính từ trên xuống dưới: Lớp bê tông nhựa hạt mịn - BTNC19 dày 5cm; lớp bù vênh

bê tông nhựa hạt mịn - BTNC19 dày trung bình 1,56cm; tưới lớp dính bám mặt đường bằng pha dầu, lượng nhựa 1kg/m²; lớp mặt đường bê tông cũ;

- Tổng diện tích thảm bê tông nhựa hạt mịn - BTNC19: 10.332,29m².

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Đại Đô.

6. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: KS Võ Minh Cường.

7. Địa điểm xây dựng: Xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

8. Phương án xây dựng: Thực hiện 1 bước lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật kèm theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán.

9. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

10. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không.

11. Tổng mức đầu tư: **6.111.056.000** đồng (*bằng chữ: Sáu tỷ, một trăm mười một triệu, không trăm năm mươi sáu ngàn đồng*).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 5.342.280.000 đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 477.773.000 đồng;

- Chi phí dự phòng: 291.003.000 đồng.

12. Nguồn vốn đầu tư:

a. Ngân sách thị xã hỗ trợ 100% chi phí tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT đầu tư xây dựng, tương ứng 268,176 triệu đồng.

b. Ngân sách tỉnh, ngân sách thị xã hỗ trợ 75.000 đồng/m² cho công tác nâng cấp mặt đường bằng bê tông nhựa hạt mịn - BTNC19, dự kiến khoảng 1.284,922 triệu đồng.

c. Phần giá trị còn lại dự kiến khoảng 4.557,958 triệu đồng, gồm: Ngân sách xã Thuận Lộc hỗ trợ, huy động xã hội hóa đầu tư và Nhân dân đóng góp.

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư quản lý và điều hành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

14. Hình thức thực hiện dự án: Ủy ban nhân dân xã Thuận Lộc xem xét, lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

15. Thời gian thực hiện: Khởi công, hoàn thành công trình trong năm 2021.

16. Các nội dung khác: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện xây dựng công trình theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND Thị xã; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Văn hóa - Thông tin; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thuận Lộc và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (bản giấy);
- Chủ tịch, các PCT UBND Thị xã;
- Trung tâm HCC thị xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Tôn Quang Ngọc