UỶ BAN NHÂN DÂN **THỊ XÃ HỒNG LĨNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:1592 /QĐ-UBND	*Hồng Lĩnh, ngày 19 tháng 7 năm 2021*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Chỉnh trang, nâng cấp mở rộng đường giao thông tại thôn Thuận Giang, xã Thuận Lộc (tuyến từ nhà ông Kiệm đến nhà ông Diện)

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 16/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 225/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, kỳ họp thứ 18 về tiếp tục thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh: Số 16/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 ban hành quy định một số nội dung về lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh; số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 Ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tưxây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số

4354/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh; số 2457/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-SXD ngày 17/9/2020 của Sở Xây dựng Hà Tĩnh về việc công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã Hồng Lĩnh: Số 99/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc phân bổ dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2021; số 97/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc ban hành cơ chế hỗ trợ trong công tác chỉnh trang và phát triển đô thị, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ các Quyết định của UBND thị xã Hồng Lĩnh: Số 268/QĐ-UBND ngày 18/02/2021 về việc ban hành quy định hướng dẫn trình tự, hồ sơ, thủ tục thực hiện cơ chế hỗ trợ trong công tác chỉnh trang và phát triển đô thị, giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND thị xã Hồng Lĩnh; số 897/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Chỉnh trang, nâng cấp mở rộng đường giao thông tại thôn Thuận Giang, xã Thuận Lộc (tuyến từ nhà ông Kiệm đến nhà ông Diện);

Xét đề nghị của UBND xã Thuận Lộc tại Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 21/6/2021; của Phòng Quản lý đô thị tại Thông báo thẩm định số 221/QLĐT ngày 15/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Chỉnh trang, nâng cấp mở rộng đường giao thông tại thôn Thuận Giang, xã Thuận Lộc (tuyến từ nhà ông Kiệm đến nhà ông Diện) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Chỉnh trang, nâng cấp mở rộng đường giao thông tại thôn Thuận Giang, xã Thuận Lộc (tuyến từ nhà ông Kiệm đến nhà ông Diện)

2. Chủ đầu tư: UBND xã Thuận Lộc.

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy hoạch được duyệt, đẩy mạnh phong trào chỉnh trang đô thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn.

4. Nội dung, quy mô đầu tư:

a. Đường giao thông :

Xây dựng tuyến đường giao thông với chiều dài 128,72m, đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn (theo Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 12 năm 2014 của bộ giao thông vận tải) Rmin=15m, tốc độ thiết kế 15Km/h, cụ thể như sau:

- Mặt cắt ngang: Bề rộng nền đường hiện trạng Bnền=5m; bề rộng mặt đường bê tông hiện trạng Bmặt=3m. Thực hiện chỉnh trang tuyến đường với quy mô như sau: Bề rộng nền đường Bnền=6,0m; bề rộng mặt đường Bmặt=4,25m; bề rộng lề đường Bl=2x0,875=1,75m; độ dốc ngang mặt đường Imặt=2%.

- Kết cấu mặt đường bê tông xi măng gồm các loại kết cấu mặt đường:

+ Kết cấu mặt đường làm mới tính từ trên xuống (KC1): Lớp bê tông xi măng M250 đá 1x2 dày 16cm; 01 lớp bạt xác rắn; lớp móng đường CPĐD loại II dày 12cm; nền đường đầm chặt K95 dày 30cm.

+ Kết cấu mặt đường tăng cường trên mặt đường cũ tính từ trên xuống (KC2):): Lớp bê tông xi măng M250 đá 1x2 dày 16cm; 01 lớp bạt xác rắn; bù vênh bằng CPĐD loại II dày 12cm trên mặt đường bê tông cũ.

b. Hệ thống thoát nước dọc:

- Mương thoát nước xây gạch không nung, chiều rộng B=0,4m, chiều cao thông thủy tối thiểu H=0,5m; tấm đan BTCT; thành mương xây gạch không nung vữa xi măng mác M75, dày 22cm, trát vữa xi măng mác M75, dày 1,5cm; đáy bằng bê tông đá 1x2 mác M150, dày 15cm trên lớp đá dăm đệm dày 10cm; giằng mương bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác M200; tấm đan bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác M200, kích thước 0,6mx1,0mx0,1m;

- Mương qua đường có kích thước B=0,4m, chiều cao tối thiếu H=0,5m; thành mương, đáy mương bằng bê tông đá 1x2 mác M200; lớp lót đá dăm đệm 4x6 dày 10cm; xà mũ, tấm đan bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác M200.

c. Cống bản thoát nước qua đường:

Xây dựng cống bản B=0,75m tại lý trình Km0+67,40 và Km0+128,72 với chiều dài 7,0m; thân cống, móng cống, tường cánh bằng bê tông đá 2x4 mác M150; lớp lót đá dăm đệm dày 10cm; mũ mố bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác M200; tấm đan bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác M250.

d. Hệ thống điện chiếu sáng:

- Tận dụng cột điện bê tông cũ, di dời đến vị trí phù hợp đảm bảo khoảng cách tối đa là 25-35m;

- Dây dẫn sử dụng loại có tiết diện 2x6mm^2 đối với đường trục và loại 2x2,5mm^2 đối với loại dây đèn;

- Bóng đèn chủng loại đèn LED hình lá, công suất 100W; cần đèn loai PT01-D cao 2m, vươn 1,5m;

- Mạng lưới cấp điện chiếu sáng kết hợp đi nổi trên các cột điện.

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Miền Trung.

6. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Ks. Lê Thanh Tĩnh.

7. Địa điểm xây dựng: Xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

8. Phương án xây dựng: Thực hiện 1 bước lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật kèm theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán.

9. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông nông thôn.

10. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Theo chế độ hiện hành.

11. Tổng mức đầu tư: 665.805.000 đồng *(Sáu trăm sáu mươi lăm triệu, tám trăm linh năm nghìn đồng)*

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 525.830.000 đồng;
- Chi phí tư vấn xây dựng: 34.375.000 đồng;
- Chi phí GPMB (tạm tính): 105.600.000 đồng.

12. Nguồn vốn đầu tư:

a. Ngân sách thị xã hỗ trợ 100% chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, tương ứng 34.375.000 đồng.

b. Ngân sách tỉnh, ngân sách thị xã hỗ trợ: 50% chi phí xây lắp phần mở rộng mặt đường, mương thoát nước, điện chiếu sáng; hỗ trợ bồi thường tài sản trên đất (cây cối, hàng rào, các công trình đơn giản) bằng 70% kinh phí giải phóng mặt bằng được phê duyệt theo quy định hiện hành, cụ thể:

+ Hỗ trợ 50% chi phí xây lắp, dự kiến số tiền là 262.915.000 đồng;

+ Hỗ trợ 70% kinh phí GPMB đối với phần tài sản trên đất (tạm tính) với số tiền 73.920.000 đồng.

c. Phần giá trị còn lại tương ứng 294.595.000 đồng, gồm: Ngân sách xã Thuận Lộc hỗ trợ, huy động xã hội hóa đầu tư và Nhân dân đóng góp.

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư quản lý và điều hành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

14. Hình thức thực hiện dự án: Thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định pháp luật về Đấu thầu.

16. Các nội dung khác: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện xây dựng công trình theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND Thị xã; Trưởng các phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Thuận Lộc và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2 (bản giấy);
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Trung tâm HCC thị xã;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HỒNG LĨNH TỈNH HÀ TĨNH

Tôn Quang Ngọc